

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. บริเวณซอยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณซอยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ไปตามถนนหินคลุกเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 79.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 59.25 ลูกบาศก์เมตร และไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 23.70 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า หมู่ที่ 1 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร แบบเลขที่ 03/2557 รายการที่.....

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ประมาณการโดย นายวิระ ปินสุภา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

(ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนน คสล. แบบ 2 ช่องจราจร				-		-	-	
	ความกว้างผิวทาง 5.00 ม. ยาว 79.00 ม.								
	- งานวางแนวทำระดับถนน	1.00	เหมา		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	59.25	ลบ.ม.	511.68	30,317.04	68.90	4,082.33	34,399.37	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	22.71	ลบ.ม.	517.24	11,747.71	60.00	1,362.75	13,110.46	
	- งานไม้แบบ	48.40	ตร.ม.	116.66	5,646.34	90.00	4,356.00	10,002.34	
	- ตะปู	2.42	ก.ก.	38.58	93.36	-	-	93.36	



40นมคส. เจ้า รร.บ้านชายทะเลฯ กว้าง 5.00 ม. ยาว 79.00 ม.

Google earth

